I.1 Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name Große Kreisstadt Erding
Straße Landshuter Straße 1
PLZ, Ort 85435 Erding
Telefon +49 8122408480 Fax +49 8122408415
E-Mail vergabe.hochbau@erding.de Internet www.staatsanzeiger-eservices.de

nähere Auskünfte und Auskünfte zur Anforderung von Unterlagen

ausführliche Bekanntmachung unter: www.ted.europa.eu

oder Download unter www.staatsanzeiger-eservices.de

II.1.1 Bezeichnung des Auftrages

Absendung der EU-Bekanntmachung am: 04.06.2022

oder

Tag der Veröffentlichung im Beschafferprofil:

II.1.2 Bezeichnung des Auftrages

Neubau Mehrzweckhalle Lodererplatz
Hallentragwerk Holz

Vergabenummer 2150-04

Eröffnungstermin **am** 07.07.2022 **um** 10:00 **Uhr**

II.1.3 Art des Auftrags

- [x] Ausführung von Bauleistungen
- [ ] Planung und Ausführung von Bauleistungen
- [ ] Bauleistungen durch Dritte
- [ ] Lieferleistung
- [ ] Dienstleistung
- [ ] Architekten- und Ingenieurleistungen

Ort der Ausführung

85435 Erding

Zusätzliche Angaben

Ausführungsfristen:
Baubeginn: 17.04.2023
Ender der Ausführung: 08.12.2023

- Baustelleneinrichtung psch
- BSH-Binder Dach, L= ca. 38mm, B: ca. 18cm, H: ca. 224cm ca. 30 Stück
- BSH-Binder Dach, L= bis 1,84m; B: ca. 16cm, H:ca.224c m ca. 185 Stück
- BSH- Binder Dach, L= 0,80m; B: ca.16cm, H: ca.70cm ca. 264 Stück
- Alubalkenträger ca. 550 Stück
- Elatomerlager, unbewehrt ca.220/180/10mm ca. 80 Stück
- Dachelemente als Brettsperrholzrippenelemente m. integriertem Akustikabsorber, Elementhöhe: d= 110mm, ca. 1.800m²
- Dachelemente als Brettsperrholzelemente ca. 280m²
- Dampfsperre ca. 2.200m²
- Holzständerwände, KVH, 6/14, tragende, OSB-beplankt ca. 190m²
- KVH, 6/14, tragend, OSB u. Zementfaserplatten-bepl. ca. 600m²

wärmegedämmt:
- Dämmungen, Dicke: ca. 14cm,MW, nicht brennbar, in Holzwänden ca. 600 m²
- Wandelemente mit integriertem Akustikabsorber, innen als Verkl ca. 380 m²
- Stahleinbauteile ca. 900 Kg
- Baubehelfe
- Sicherheitsnetze während der Montage ca. 2.000m²
- Sondertransporte der Holzbauteile
- Fassaden Holzbekleidungen, hinterlüftet auf UK ca. 600m²
- Wärmedämmung, Dicke: ca. 8cm, MW, n. brennbar, auf Holzwänden ca. 600m²
- Unterspannbahn ca. 600m²

© VHB/VHB-Bayern - Stand April 2016